

## LV 8

### LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Estrich auf Trennschicht nach DIN 18 560 Teil 1 + Teil 4

- als Untergrund zur Aufnahme von Bodenbelägen

Zementestrich CT – F4 – T 35 (Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

---

**Vorbemerkung:**

Lotrechte Nutzlast:  $\leq 2 \text{ kN/m}^2$  (in Wohn- und Aufenthaltsräumen)  
 Untergrund muss zur Aufnahme des Estrichs auf Trennschicht  
 geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage  
 und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1.....m <sup>2</sup>	Abdichtung des Untergrundes nach DIN 18195 vom <b>Bauwerksplaner</b> festzulegen
pro m <sup>2</sup> € .....	€ .....
Pos. 2.....lfdm	ESTRO-WELL-Randdämmstreifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)* an allen aufgehenden Bauteilen einbauen
pro lfdm € .....	€ .....
Pos. 3.....m <sup>2</sup>	Einbauen der Trennschicht 2lagig nach DIN 18 560 z. B. ESTROLITH® - Estro-Folienpapier (P 813) Die Stöße sind 10 cm zu überlappen
pro m <sup>2</sup> € .....	€ .....

\* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den ent-  
 sprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

## LV 8

Seite - 2 - zum      Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – F4 – T 35  
(Beispiel ZE 20)

Pos. 4.....m<sup>2</sup>    Einbau eines Zementestriches  
Estrich DIN 18 560 – CT – C 20 – F4  
hergestellt mit dem Zusatzmittel  
ESTROLITH® - „ E „ (P 111) als  
- Baustellenmörtel  
- Frischmörtel  
- Trockenmörtel  
Estrichnenndicke ..... mm

pro m<sup>2</sup> € .....      € .....

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der  
Art der Nutzung und Beanspruchung  
Minstdicke nach DIN 18 560 T4 - 35 mm

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten  
Oberfläche - abreiben  
- glätten

Pos. 5                      Mehrdicke je 5 mm

pro m<sup>2</sup>                                      € .....

Pos. 6 .....lfdm Ausbildung der erforderlichen Be-  
wegungsfugen in Anlehnung an  
DIN 18 560 mit ESTROLITH® -  
Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)  
(ein Fugenplan ist vom **Bauwerksplaner**  
zu erstellen und Bestandteil der Leistungs-  
beschreibung)

pro lfdm € .....      € .....

## LV 8

Seite - 3 - zum      Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – F4 – T 35  
 (Beispiel ZE 20)

Pos. 7 .....lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der  
 Estrichfläche angelegt werden).  
 Kraftschlüssiges Schließen der Schein-  
 fugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611)  
 oder ESTROLITH® - Reparaturharz (P 613)

pro lfdm € ..... € .....

Pos. 8 ..... m<sup>2</sup> Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811)  
 im selbst auflösenden Öko-Beutel bei der Estrich-  
 herstellung (u. a. zur Verringerung der Schwind-  
 rissneigung und Verbesserung des Haftverbundes  
 bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).  
 Dosierung: ca. 1 kg Estro-Faser Pb pro m<sup>3</sup> Estrich

Pos. 9 ..... m<sup>2</sup> Nachbehandlung durch Aufsprühen von  
 ESTROLITH® - Finish (P 231) bzw.  
 ESTROLITH® - FU (P 313)

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Liefern und Einbringen unter Beachtung  
 aller entsprechenden Normen, den Regeln  
 der Technik und den Verarbeitungsricht-  
 linien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten € .....

+ ..... % MWST. € .....

€ .....

=====